

---

## Catálogo de Productos

### **Depósito de alambre enrollado pre- tensionado**

- Para la fabricación de depósitos de concreto pre-tensionados
  - El cable es envuelto continuamente en la estructura, manteniendo tensión por estiramiento pasado por un troquel o tensión mecánica sin estirar, eliminando los quiebres posibles por tensión.
  - Se emplean precisas prácticas de dibujo para conocer las tolerancias del cliente.
- 
- Sin soldaduras o uniones
  - La entrega puede ser específicamente en el sitio de trabajo, eliminando la necesidad de manipulación adicional.
  - Se realiza la entrega justo a tiempo cuando la estructura se encuentre lista para pre-tensión.

#### ESTANDARES:

- ASTM A-821

#### DIÁMETRO

- Tamaño del cable: .162-.250"

#### EMPAQUETADO

- 2,000-lb bobinas de madera o transportadores tubulares
-